

令和 年 月 日

# 金 抜 設 計 書 (工事費目別内訳書)

社会福祉法人ひまわり福祉会

理事長 橋本 明彦 様

〒761-4121 香川県小豆郡土庄町湊崎甲2563-5

木 下 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士登録第135647号 木下博義

下記通りお見積りします。

工 事 名	グループホームソレイユB新築工事			
工 事 場 所	小豆郡土庄町湊崎甲518番地12			
工事概要書	構 造	木造	建築面積	205.36m <sup>2</sup>
	階 数	2階建て	延床面積	1階201.22m <sup>2</sup> 2階157.33m <sup>2</sup> 合計358.55m <sup>2</sup>
	工事種別	新築工事	敷地面積	1033.98m <sup>2</sup>
工 事 費 目	A:建築工事費 B:外構工事費 C:電気設備工事費 D:機械設備工事費 E:共通費			
	(消費税相当額を含む)			

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
内訳										
A.建築工事費		1	式							
B.電気設備工事		1	式							
C.機械設備工事		1	式							
D.直接工事費	A+B+C	1	式							
E.共通費										
F.工事価格	D+E	1	式							
G.消費税等相当額	F*10%									
見積金額	F+G									

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
A.建築工事										
1.仮設工事		1	式							
2.地盤改良工事		1	式							
3.土 工事		1	式							
4.鉄筋コンクリート工事		1	式							
5.木 工事		1	式							
6.屋根及び樋工事		1	式							
7.左官タイル工事		1	式							
8.防水工事		1	式							
9.外装工事		1	式							
10.アルミ建具(木造用、フロント枠、鋼製)工事		1	式							
11.ガラス工事		1	式							
12.木質建材(建具)工事		1	式							
13.金属工事		1	式							
14.塗装工事		1	式							

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
15.内装工事		1	式							
16.家具工事		1	式							
17.厨房機器工事		1	式							
18.ユニットバス工事		1	式							
19.屋外階段設置工事		1	式							
20.外構工事		1	式							
21.廃棄物運搬処分費		1	式							
合計										

グループホームレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
D. 共通費										
1. 共通仮設費		1	式							
建築										
電気										
機械										
2. 現場監理費		1	式							
建築										
電気										
機械										
3. 一般管理費		1	式							
建築										
電気										
機械										
端整理										
合計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
1.仮設工事										
遣り方	1階面積205m2	1	式							
墨だし	延べ面積362m2	1	式							
原寸型板	延べ面積362m2	1	式							
養生	仕上、延べ面積362m2	1	式							
清掃片付け	延べ面積362m2	1	式							
竣工時清掃	延べ面積362m2	1	式							
地足場	単管1段、1階面積205m2	1	式							
外部足場	楔緊結足場 W600 443m2	1	式							
垂直養生	東面、メッシュシート 87m2	1	式							
階段足場	棚足場 8.3m2	1	式							
内部足場	脚立並列 面積353m2	1	式							
仮設材運搬	4tトラック	1	式							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
2.地盤改良工事										
地盤改良工事	柱状改良(セミパイル同等工法) φ600 GL-6.1m	81	本							
重機回送費		1	往復							
杭頭処理費		81	本							
管理試験費	事後一軸圧縮試験	4	ヶ所							
排泥処理	構内敷均し処理(盛土に利用)	42	m3							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
3.土工事										
根切り	小型機械	62.8	m3							
残土処理	構内仮置き(埋戻し盛土に利用)	57.1	m3							
埋戻し	残土利用	5.7	m3							
盛土	H=600 他現場残土利用	57.3	m3							
重機運搬		2	往復							
基礎碎石地業	再生クラッシャーラン(100)	20.8	m3							
土間碎石地業	再生クラッシャーラン(100)	22.4	m3							
土間断熱	ポリスチレンフォーム(50)	209	m2							
土間防湿シート敷	ポリエチレンフィルム(0.15)	209	m2							
合計										



グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
4.鉄筋コンクリート工事										
ステコンクリート打設	FC18N S15 ホッパー打設	10.4	m3							
基礎コンクリート打設	FC24N S15 ポンプ打設	51.1	m3							
土間コンクリート打設	FC24N S15 ポンプ打設	25	m3							
基礎型枠		357	m2							
打放型枠		48.2	m2							
型枠運搬		405	m2							
鉄筋鋼材費	SD295 D10	3.55	t							
鉄筋鋼材費	SD295 D13	1.59	t							
加工組立		5.14	t							
鉄筋運搬		5.14	t							
合計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
5.木工事										
構造材	横架材	1	式							
構造材	柱材	1	式							
構造材	羽柄材	1	式							
合板及びパネル材		1	式							
構造材加工費	構造材、羽柄材	1	式							
パネル材加工費	構造用合板、構造用面材	1	式							
運搬費		1	式							
構造用金物費	小屋組・軸組金物、ネコ土台等	1	式							
消耗品費	釘、ビス、接着剤等	1	式							
躯体大工手間	屋根仕舞、構造用面材、天井下地	1	式							
建方クレーン	10t吊クレーン2日間	1	式							
造作大工手間	サッシ額縁、カーテンボックス等取付	1	式							
階段加工費	タモ集成材塗装品、プレカット加工費	1	式							
合計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
6.屋根及び樋工事										
屋根:防水シート張	Asルーフィング940同等	285	m2							
屋根:洋風平瓦葺き	富士スレートドリーム30同等	285	m2							
棟瓦	換気棟含む	23.1	m							
換気棟		7	本							
押え瓦		19.5	m							
巴		3	個							
運搬費		1	式							
竪樋	カラーVU65、ステンレス金物	72	m							
軒樋	サーフェスケアFS-1同等、ステンレス金物	52	m							
集水器		11	個							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
7.左官・タイル工事										
基礎天端塗	セメント系セルフヘリング	140	m							
床コンクリート均し	防水下地程度	194	m2							
Con打放面補修	吹付下地程度	48	m2							
床モルタル塗	厚30 貼物下地	9	m2							
床タイル下地モルタル塗	厚37 木鏝	8	m2							
ポーチ床タイル貼	磁器100角	8	m2							
階段タイル貼	垂れ付き段鼻100角	5	m							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
8.防水工事										
バルコニーFRP防水	ガラスマット2層、平場	7	m2							
バルコニーFRP防水	ガラスマット2層、立上り	3	m2							
外壁ジョイント部シーリング	変性シリコン10*10(メーカー推奨品)	181	m							
他部材取合い部シーリング		104	m							
サッシ周りシーリング		163	m							
ルーフドレイン取付	65φ 木造取付用	2	ヶ所							
オーバーフロー管取付	VU25φ、カバー共	1	ヶ所							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
9.外装工事										
外壁下地透湿防水シート張		346	m2							
外壁窯業系サイディング張	同等 金物張5mmタイプ 455*3030	346	m2							
同質コーナー		45	m							
土台水切り	40巾、防鼠タイプ	68	m							
軒天通気見切	コーナー、ジョイント等含む	87	m							
オーバーハング水切り	コーナー、ジョイント等含む	9	m							
外壁ジョイント金具	ハット型、片ハット型	304	m							
軒天ボード張	ニチハ軒天12同等品、ステップル調	71	m2							
鼻隠し、破風取付	押出型材塗装品、H=240コーナー 共	71	m							
消耗材雑材	防水テープ等	1	式							
運搬諸経費		1	式							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
10.アルミ建具(木造用、フロント枠、鋼製)工事										
AD-2 片開き勝手ロドア	780*2030 LH,CL,DC,横引網戸	2	ヶ所							
AW-1 引違い窓	1690*1570 網戸	1	ヶ所							
AW-2 引違い窓	1200*1370 網戸	13	ヶ所							
AW-3 引違い窓	1650*1370 網戸	4	ヶ所							
AW-4 縦スベリ出し	640*1370 網戸	1	ヶ所							
AW-4' 縦スベリ出し	640*1170 網戸	1	ヶ所							
AW-5 縦スベリ出し	405*1170 網戸	2	ヶ所							
AW-6 FIX窓	405*1170 網戸	1	ヶ所							
AW-7 外倒し窓	1250*570 網戸	2	ヶ所							
AW-8 スベリ出し窓	640*570 網戸	5	ヶ所							
AW-9 引違い窓	1690*570 網戸	1	ヶ所							
AW-10 引違い窓	780*570 網戸	3	ヶ所							

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
AD-1 ランマ袖FIX付自動ドア	1615*2470 アルミ額縁、外見切縁 アルミカーテンボックス、CL	1	ヶ所							
AD-1' ランマ袖FIX付自動ドア	1615*2470 アルミ額縁、CL	1	ヶ所							
自動ドア 開閉駆動装置	検出装置、補助光電管スイッチ、 タッチスイッチ、取付工事費	2	ヶ所							
AD-4 片開きパネルドア	730*800 戸当り、レバーハンドル錠	1	ヶ所							
AD-1,1' AD-4取付調整費		1	式							
同 運搬費		1	式							
同 設計費		1	式							
同 諸経費		1	式							
木造用アル建具取付費	AW1~12 AD2,3,5	1	式							
AW-11 引違い室内窓	1590*1140 スクリーンパーティション 採光建具	1	ヶ所							
AW-12 引違い室内窓	1185*1140 スクリーンパーティション 採光建具	1	ヶ所							
AD-5 片開き室内ドア	878*2019 アルミスラム枠 CL,DC レバーハンドル	2	ヶ所							
小計										



グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
11.ガラス工事										
AD-1,1' ペアガラス	LoweP5+A+FL5	2	セット							
AD-2,3 ペアガラス	LoweP3+A+F4	2	セット							
AW-1 ペアガラス	LoweP3+A+P3	2	枚							
AW-2 ペアガラス	LoweP3+A+P3	26	枚							
AW-3 ペアガラス	LoweP3+A+P3	8	枚							
AW-4 ペアガラス	LoweP3+A+F4	1	枚							
AW-4' ペアガラス	LoweP3+A+F4	1	枚							
AW-5 ペアガラス	LoweP3+A+F4	2	枚							
AW-6 ペアガラス	LoweP3+A+P3	1	枚							
AW-7 ペアガラス	LoweP3+A+F4	4	枚							
AW-8 ペアガラス	LoweP3+A+F4	5	枚							
AW-9 ペアガラス	LoweP3+A+F4	2	枚							
AW-10 ペアガラス	LoweP3+A+F4	6	枚							
AW-11	アクリル樹脂板									

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
AW-12	アクリル樹脂板				建具に含む					
AD-5	アクリル樹脂板				建具に含む					
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
12.木質建材(建具)工事										
WD-1 引き違い戸	1600*2033 ノンケーシング枠 直付敷居	1	ヶ所							
WD-2 アウトセット片引き戸	1640*2033 ノンケーシング3方枠 鴨居レール、戸当り枠、引戸錠	12	ヶ所							
WD-3 アウトセット片引き戸	1640*2033 ノンケーシング3方枠 鴨居レール、戸当り枠、引戸錠	2	ヶ所							
WD-4 アウトセット大開口 自閉式引き戸	鴨居レール、戸当り枠、表示引戸 錠	3	ヶ所							
WD-5 片開きドア	823*2033 ノンケーシング3方枠 床見切り、戸当り、丁番、CL,DC	4	ヶ所							
WD-6 便所片開きドア	648*2033 ノンケーシング3方枠 標示錠、戸当り、丁番、DC	1	ヶ所							
WD-7 クローゼット両開きドア	733*2033 ノンケーシング3方枠 戸当り、丁番	12	ヶ所							
WD-8 クローゼット両開きドア	733*1245 ノンケーシング3方枠 丁番	1	ヶ所							
WD-9 クローゼット片開きドア	778*1600 ノンケーシング3方枠 丁番	1	ヶ所							
OP-1 開放枠	778*2033 ノンケーシング3方枠	1	ヶ所							
AC-1 開放枠	1226*2033 ノンケーシング3方枠	2	ヶ所							
AC-2 開放枠	841*2033 ノンケーシング3方枠	2	ヶ所							
木製建具及び建具枠取付費		1	式							
木質系造作材 (大工手間は木工事に含む)										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
階段室 笠木	巾165 L=3900 コーナー含む	2	本							
造作材 壁コーナーガード	建具枠同質材40*40 H=2400	9	本							
床見切り	アルミ製L=1235	3	本							
サッシ額縁 AD-2,3,5	3方額縁	3	組							
AW-1	4方額縁、カーテンボックス	1	組							
AW-2	4方額縁、カーテンボックス	13	組							
AW-3	4方額縁、カーテンボックス	4	組							
AW-4	4方額縁、カーテンボックス	1	組							
AW-4'	4方額縁	1	組							
AW-5,6	4方額縁	4	組							
AW-7	4方額縁	2	組							
AW-8	4方額縁	5	組							
AW-9	4方額縁	1	組							
AW-10	4方額縁	3	組							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
13.金属工事										
軽量鉄骨天井下地	19型、@225	333	m2							
軽量鉄骨天井下地	19型、@300	20	m2							
天井下地補強	懐H=1.5~3.0	92	m2							
天井見切り	アルミ製コ型	458	m							
天井点検口	アルミ製450角	26	ヶ所							
玄関框	SUS304 100*100*2.0 HL L=2.15	1	本							
玄関巾木	SUS304 30*140*2.0 HL L=1.5	2	本							
玄関巾木	SUS304 30*140*2.0 HL L=1.25	1	本							
玄関巾木	SUS304 30*140*2.0 HL L=0.5	3	本							
同上運搬費		1	式							
玄関スロープ	後置 アルミ製910*755*50	1	ヶ所							
バルコニー笠木	アルミ製巾180 コーナー2個 エントキャップ共	7.6	m							
郵便受箱	クアスFF300*390*120同等	1	ヶ所							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
14. 塗装工事										
壁EP塗	素地ごしらえ+ 艶有合成樹脂エマルジョンペイント	106	m2							
天井EP塗	素地ごしらえ+ 艶有合成樹脂エマルジョンペイント	20	m2							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
15.内装工事										
床置床システム	ス'法ポリスチレンホーム(30)裏打仕様	171	m2							
際根太システム		272	m							
同上諸経費	搬入、副資材	1	式							
床複合フローリング張	ナラ貼(12.0)	279	m2							
床合板捨て張	ラワン合板(9.0)貼物下地	72.8	m2							
床長尺ビニルシート貼	合板面 ウッド調(2.0)継目接着工法	72.8	m2							
玄関床長尺ビニルシート貼	モルタル面 防滑性(2.5)継目接着工法	9	m2							
ビニル巾木	H=60	391	m							
防火上主要な間仕切り	両面PB12.5*2重張	158	m2							
防火上主要な間仕切り	両面PB12.5*2重張一枚目耐力壁仕様	149	m2							
防火上主要な間仕切り	両面PB12.5*2重張、1枚目耐力壁仕様(一部ケイカル板10張)	26	m2							
壁石膏ボード張	不燃PB(12.5)	392	m2							
壁珪酸カルシウム板張	塗装下地目透し(10.0)	118	m2							
壁珪酸カルシウム板張	メラミン下地突付(10.0)	80	m2							

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
壁メラミン樹脂板張	不燃3.0mmアイセテール同等	80	m2							
壁化粧石膏ボード張	不燃化粧PB(12.5)	95	m2							
天井化粧石膏ボード張	不燃ジプトーン(9.5)直張	323	m2							
天井珪酸カルシウム板張	塗装下地面取突付(6.0)	20	m2							
壁ビニルクロス張	中級品不燃材	525	m2							
遮音断熱工事										
2階床遮音マット敷	ダイケンS06同等 606*909*6 遮音コーキング含む	56	m2							
1階居室天井断熱材敷込	グラスウール断熱材(50)24K	56	m2							
居室間仕切壁断熱材敷込	グラスウール断熱材(50)24K	179	m2							
外壁周り断熱材敷込	グラスウール断熱材(100)16K	315	m2							
小屋裏断熱材敷込	グラスウール断熱材(100)16K	201	m2							
小計										



グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
16.家具工事										
食堂~台所カウンターハッチ	板:ナラ集成(40)地袋棚:ホリ合板F(25)	1	ヶ所							
台所食器棚	1690*1.800*360,300 地袋、棚 ホリ合板F(25)ガラス棚	1	ヶ所							
下駄箱	1200*900*400 ホリ合板F(25)	1	ヶ所							
倉庫棚	3500*400*25 ラワン合板F(25)	6	枚							
同上運搬費		1	式							
居室物入棚及び枕棚セット	棚:900*81090*12 900*375*60*12 ハンガーパイプ	12	ヶ所							
台所ライニング面台	ポストフォーム4420*150*20	1	ヶ所							
便所、脱衣室、洗濯室 ライニング面台	ポストフォーム2125*150*20	4	ヶ所							
職員便所、汚物流し ライニング面台	ポストフォーム800*150*20	3	ヶ所							
1階洗濯室ライニング面台	ポストフォーム1730*150*20	1	ヶ所							
2階洗濯室ライニング面台	ポストフォーム3510*150*20	1	ヶ所							
B-1 物入ブース	W1890+910*2 H1900付属金物	1	ヶ所							
B-2 物入ブース	ホリ合板F40 W1670+900 H1900付属金物	1	ヶ所							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
17. 厨房機器工事	タカラスタндарт(トレーシア)同等									
ベースキャビネット	ステンレスワークトップ TMJ3510600FALD-1	1	台							
	シンクキャビネット F-RNVM120K(VSWVF)	1	台							
	調理台キャビネット F-TFVZ0(75+60)-5(VSWVF)	1	セット							
	コンロ用キャビネット F-KUZ090JR5(VSWVF)	1	台							
	ハントシャワー水栓 KM5021TTKE	1	個							
	IHヒーター両面焼き CH-AS6LTA	1	台							
ウォールキャビネット	W-M A(105+90+60ZL) (VSWVF-D)	1	セット							
照明ユニット	10W(LED) SMY-57LED	1	個							
レンジフード	シロッコファン VRAT-902ADL(V)	1	台							
レンジフード前面パネル	VZP-90-655HN(SW)	1	台							
間口調整フィルター	下台用 SF-FV6-5(SW)	1	台							
間口調整フィルター	ウォールキャビネット用 SF-W-M6(SW)	1	台							
前台輪カバー	P-DC(120+088+075+060)-5(W)	1	セット							
施工部材	シリコンクリアー	2	本							

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
組立費		1	式							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
18.ユニットバス工事										
システムバスルーム	ササナ HTシリーズ Nタイプ同等 HTV1620UNX5CF	2	台							
ドア	900二引H200W	2	組							
窓枠	D2W75H91	2	組							
L型手摺	先付L型800*600L	2	組							
I型手摺	先付I型600	2	組							
汎用吊架台	2階用	1	組							
組立費		2	台							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
19.屋外階段設置工事										
アルミ製屋外階段	踊場+階段	1	セット							
取付工事費		1	式							
諸経費		1	式							
同上基礎工事	600*1200*600,1基 無筋 1200*1200*600,1基 無筋	1	式							
2次(寝巻)コンクリート	1000*600*150無筋	1	式							
小計										

グループホームソレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
20.外構工事										
敷地周囲コンクリート擁壁	土工~コンクリート工、伸縮目地、穴明	33.7	m							
敷地東側フェンス基礎	無筋コンクリート基礎 250*450 土工~コンクリート工、穴明	6.6	m							
勝手口階段	鉄筋コンクリート階段 土工~コンクリート工、穴明	1	ヶ所							
敷地周囲目隠しフェンス工	H=1.2 フェンスXW型同等		延m		別途工事					
フェンス門扉工	W0.9*H1.0 ユニフェンス 片開門扉同等	1	ヶ所							
玄関アプローチコンクリート舗装	溶接金網4-100*100 刷毛引仕上	23	m2							
土間伸縮目地	砕石充填 W100	3	m							
建物北西側砂利敷	B種 再生材厚60	75	m2							
浄化槽頂版コンクリート打設	CON150 砕石100 D10-@200 埋戻(砂H-600) 頂版面積11m2	1	ヶ所							
工事中浄化槽養生費	合板仮枠 4800*2600*H=600 A=21m2	1	式							
小計										

グループホームレイユ B 新築工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
21.廃棄物運搬処分費										
(樹木伐採)										
樹木伐採伐根	(桜5本、夾竹桃2本、他1本) 高さ2.5~3.5m,張巾2.5~4.0	8	本							
(運搬処分費)										
境界石コンクリートブロック	150*150*52m	1.2	m3							
伐採伐根樹木	(桜5本、夾竹桃2本、他1本) 高さ2.5~3.5m,張巾2.5~4.0	8	本							
硬質塩ビ管	HIVP20 43m	13	Kg							
硬質塩ビ管	HIVP50 41m	45	Kg							
硬質塩ビ管	HIVP200 6.0m	39	Kg							
雨水枡	RC製900φ 2基	1,220	Kg							
鉄製柵蓋	MHB450φ 2枚	57	Kg							
小計										





E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-1 幹線・動力設備工事										
電線管	露出 HIVE16	5.0	m							
電線管	露出 HIVE28	3.0	m							
電線管	露出 HIVE82	10.0	m							
電線管	地中 FEP30	3.0	m							
電線管	地中 FEP80	23.0	m							
接地線	EM-IE5.5°	8.0	m							
接地線	EM-IE14°	25.0	m							
ケーブル	転がし EM-FPC5.5° -4C	19.0	m							
ケーブル	FEP内 EM-FPC5.5° -4C	3.0	m							
ケーブル	管内 EM-FPC5.5° -4C	3.0	m							
ケーブル	転がし EM-CET14°	4.0	m							
ケーブル	管内 EM-CET100°	8.0	m							
ケーブル	FEP内 EM-CET100°	23.0	m							
プルボックス	SUS製(WP) 150□×100	1.0	個							
ハンドホール	H1-6R8K60	2.0	基							

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
引込柱	CP-10-19-500 根枷共	1.0	本							
同上支線材	ロッド、ガード共	1.0	箇所							
引込盤	S-1 電柱取付型	1.0	面							
電灯分電盤	L-1 自立盤（上部ダクト付）	1.0	面							
電灯分電盤	L-2 自立盤（上部ダクト付）	1.0	面							
接地工事	ED	1.0	箇所							
接地工事	ED(ELB)	1.0	箇所							
接地工事	EC	1.0	箇所							
接地埋設標示板	黄銅製（刻印文字）	3.0	枚							
土工事	流用土埋戻し	1.0	式							
防火区画貫通処理材	壁（45分対応）	2.0	箇所							
小計										

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-2 コンセント設備工事 (給湯リモコン配管共)										
電線管	いんぺい PF22	330.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	81.0	個							
アウトレットボックス	樹脂製 中深4角 C付	1.0	個							
ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	489.0	m							
ケーブル	PF内 EM-EEF2.0-3C	226.0	m							
ケーブル	コロガシ EM-EEF2.6-3C	20.0	m							
ケーブル	PF内 EM-EEF2.6-3C	2.0	m							
コンセント	2P15A×2 樹脂製プレート共	15.0	個							
コンセント	2P15A×1(ET付) 樹脂製プレート共	13.0	個							
コンセント	2P15A×2(ET付) 樹脂製プレート共	11.0	個							
コンセント	2P15AE×2 樹脂製プレート共	16.0	個							
コンセント	2P20AE×1 樹脂製プレート共	17.0	個							
コンセント	2P30AE×1 樹脂製プレート共	1.0	個							
コンセント	2P15AE×1 LK 樹脂製プレート共	1.0	個							
防水コンセント	2P15A×2(ET付)	2.0	個							



E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-3 電灯設備工事										
電線管	いんぺい PF22	157.0	m							
電線管	地中 FEP30	20.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	104.0	個							
アウトレットボックス	樹脂製 中深4角 C付	10.0	個							
ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-2C	95.0	m							
ケーブル	PF内 EM-EEF1.6-2C	89.0	m							
ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-3C	330.0	m							
ケーブル	PF内 EM-EEF1.6-3C	66.0	m							
ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	179.0	m							
ケーブル	PF内 EM-EEF2.0-3C	2.0	m							
ケーブル	FEP内 EM-CE3.5-3C	20.0	m							
照明器具	A1 図面参照	21.0	灯							
照明器具	A2 図面参照	51.0	灯							
照明器具	B1 図面参照	5.0	灯							
照明器具	B2 図面参照	22.0	灯							

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	C 図面参照	1.0	灯							
照明器具	D 図面参照	1.0	灯							
照明器具	E 図面参照	4.0	灯							
照明器具	F 図面参照	2.0	灯							
照明器具	G 図面参照	12.0	灯							
照明器具	H 図面参照	3.0	灯							
照明器具	I 図面参照	2.0	灯							
プルボックス	樹脂製 100□×100	18.0	個							
プルボックス	SUS製(WP) 150□×100	1.0	個							
スイッチ	1P15A×1 樹脂製プレート共	2.0	個							
スイッチ	1P15A×2 樹脂製プレート共	16.0	個							
スイッチ	1P15A(L)×1 樹脂製プレート共	6.0	個							
スイッチ	1P15A×1+1P15A(L)×1 樹脂製プレート共	7.0	個							
スイッチ	1P15A(L)×2 樹脂製プレート共	2.0	個							
スイッチ	3W15A×1 樹脂製プレート共	1.0	個							
スイッチ	1P15A×2+3W15A×1 樹脂製プレート共	1.0	個							

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
スイッチ	3W15A×1(WP) 樹脂製プレート共	2.0	個							
自動点滅器	屋外壁付型 AS3A	1.0	個							
コンセント	2P15A×2 樹脂製プレート共	33.0	個							
熱線感知センサー	天井付 8A 換気扇連動なし	6.0	個							
熱線感知センサー	天井付 換気扇連動型	3.0	個							
照明柱基礎	H=5,000用 RC:600□×1,300	2.0	基							
土工事	流用土埋戻し	1.0	式							
防火区画処理材	壁 (45分対応)	37.0	箇所							
照明器具吊下げ補強材	L型アンクル等 振れ止め材共	1.0	式							
小計										

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-4 防災照明設備工事										
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	16.0	個							
ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-2C	62.0	m							
ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-2C	6.0	m							
ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	63.0	m							
非常用照明器具	Z9 図面参照	9.0	灯							
非常用照明器具	Z30 図面参照	7.0	灯							
階段通路誘導灯	K401 図面参照	1.0	灯							
誘導灯	Y1 図面参照	3.0	灯							
誘導灯	Y2 図面参照	4.0	灯							
防火区画処理材	壁 (45分対応)	10.0	箇所							
小計										



E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-5 電話設備工事										
電線管	いんぺい PF16	19.0	m							
電線管	地中 FEP50	47.0	m							
電線管	露出 HIVE54	6.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	2.0	個							
導入線	管内 ビニル被覆鉄線1.2mm	11.0	m							
接地線	EM-IE2.0	10.0	m							
ケーブル	PF内 EM-EBT0.5-2P	14.0	m							
電話アウトレット	壁付 4MJ 樹脂製プレート共	2.0	個							
電話端子盤	T-1 鋼板製 壁掛型	1.0	面							
電話端子盤	T-2 鋼板製 壁掛型	1.0	面							
接地工事	Et	1.0	箇所							
接地埋設標示板	黄銅製 (刻印文字)	1.0	枚							
土工事	流用土埋戻し	1.0	式							
小計										

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-6 情報設備工事										
電線管	いんぺい PF16	16.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	6.0	個							
ケーブル	転がし EM-UTP0.5-4P	32.0	m							
ケーブル	PF内 EM-UTP0.5-4P	16.0	m							
LAN用アウトレット	壁付 8MJ 樹脂製プレート共	1.0	個							
アクセスポイント	壁付	5.0	個							
防火区画処理材	壁 (45分対応)	10.0	箇所							
小計										

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-7 テレビ共聴設備工事（防災無線含む）										
電線管	いんぺい PF16	57.0	m							
電線管	いんぺい PF22	6.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	15.0	個							
ケーブル	転がし EM-S5C-FB	149.0	m							
ケーブル	PF内 EM-S5C-FB	57.0	m							
ケーブル	転がし EM-75C-FB	21.0	m							
ケーブル	PF内 EM-75C-FB	6.0	m							
テレビアウトレット	壁付 端末型（樹脂製プレート共）	15.0	個							
防雨入線カバー		1.0	個							
UHFアンテナ	フラット型	1.0	個							
ブースター	BL認定品 35dB	1.0	個							
2分岐器		1.0	個							
2分配器		1.0	個							
6分配器		3.0	個							
防火区画処理材	壁（45分対応）	22.0	箇所							

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
(防災無線設備) 機器は支給品										
電線管	いんぺい PF22	4.0	m							
ケーブル	転がし EM-S7C-FB	8.0	m							
ケーブル	PF内 EM-S7C-FB	4.0	m							
防雨入線カバー		1.0	個							
ノズルプレート		1.0	個							
小計										

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-8 監視カメラ設備工事										
電線管	いんぺい PF16	5.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	2.0	個							
ケーブル	転がし EM-UTP0.5-4P	36.0	m							
ケーブル	PF内 EM-UTP0.5-4P	5.0	m							
防雨入線カバー		2.0	個							
屋外ネットワークカメラ	図面参照	2.0	個							
ネットワークディスクレコーダー	図面参照	1.0	個							
液晶モニター	18.5型 図面参照	1.0	個							
防火区画処理材	壁 (45分対応)	3.0	箇所							
小計										

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-9 インターホン・トイレ呼出（誘導支援）設備工事										
（インターホン設備）										
電線管	いんぺい PF16	3.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	2.0	個							
ケーブル	転がし EM-AE0.9-2C	7.0	m							
ケーブル	PF内 EM-AE0.9-2C	3.0	m							
インターホン親機（子機セット）	カラーモニター付	1.0	組							
防火区画処理材	壁（45分対応）	1.0	箇所							
（トイレ呼出（誘導支援）設備）										
電線管	いんぺい PF16	3.0	m							
アウトレットボックス	樹脂製 中浅4角 C付	2.0	個							
ケーブル	転がし EM-AE1.2-2C	7.0	m							
ケーブル	PF内 EM-AE1.2-2C	3.0	m							
呼出ボタン	ひも付き	2.0	個							
警報ブザー	1窓用（電源ユニット共）	1.0	個							

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画処理材	壁 (45分対応)	1.0	箇所							
小計										

E 電気設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
E-10 自動火災報知設備工事										
電線管	いんぺい PF22	16.0	m							
ケーブル	転がし EM-AE0.9-4C	175.0	m							
ケーブル	PF内 EM-AE0.9-4C	6.0	m							
ケーブル	転がし EM-HP1.5-5P	20.0	m							
ケーブル	PF内 EM-HP1.5-5P	10.0	m							
プルボックス	SUS製(WP) 150□×100	1.0	個							
受信機	P-1-10 消火ポンプ警報取込	1.0	面							
総合盤	P, B, L収納 P-10	2.0	面							
差動式スポット型感知器	2種	2.0	面							
定温式スポット型感知器	1種 防水型	2.0	面							
光電式煙感知器	2種 蓄積型	2.0	面							
火災通報装置	壁掛型、音声ROM付 専用電話機	1.0	面							
検査立会費	P-1	1.0	式							
防火区画処理材	壁 (45分対応)	30.0	箇所							
小計										



M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-1 衛生器具設備工事		1.0	式							
M-2 屋外給水設備工事		1.0	式							
M-3 屋内給水設備工事		1.0	式							
M-4 屋外排水設備工事		1.0	式							
M-5 屋内排水設備工事		1.0	式							
M-6 給湯設備工事		1.0	式							
M-7 消火設備工事		1.0	式							
M-8 浄化槽設備工事		1.0	式							
M-9 換気設備工事		1.0	式							
M-10 空調設備工事		1.0	式							
M-11 給排水迂回設備工事										
合計										

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-1 衛生器具設備工事										
洋風大便器	CS400B	2.0	組							
小便器	UFS9800JCS	1.0	組							
汚物流し	SKL330TNNR	2.0	組							
カウンター用洗面器	L505	5.0	組							
同上カウンター	1連 L=1,000 (2方エプロン)	1.0	組							
	ML50									
同上カウンター	2連 L=2,100 (1方エプロン)	1.0	組							
	ML50									
同上カウンター	2連 L=1,670 (2方エプロン)	1.0	組							
ML50										
手洗器	L30DM	1.0	組							
埋込手洗器	LSE870APFRMS	1.0	組							
洗濯パン	1階用	2.0	組							
	PWP800N2W									
洗濯パン	2階用 (铸铁トラップ)	2.0	組							
	PWP800N2W									
同上水栓	TW11R	4.0	個							
台所混合水栓	TKS05314J	1.0	組							
身障者用大便器	DS597BCS	2.0	組							
身障者用洗面器	L103A	2.0	組							

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
L型手すり	T112CL10	3.0	個							
跳ね上げ手すり	T112HK7	3.0	個							
洗面器用手すり (2個1組)	T112CP23×2	2.0	個							
化粧鏡	YM3580FC	8.0	枚							
小計										

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-2 屋外給水設備工事										
耐衝撃性硬質塩ビ管	地中 HIVP20	54.0	m							
耐衝撃性硬質塩ビ管	地中 HIVP40	27.0	m							
塩ビライニング鋼管	屋外架空 VLP(VA)20	2.0	m							
仕切弁	JIS10K 20A	3.0	個							
ボール弁	JIS10K 20A	2.0	個							
フレキシブル継手	FJ20(300L)	3.0	個							
ストレーナー	YST20	1.0	個							
散水栓	T28AKUH13	2.0	個							
同上水栓柱	塩ビ製 : H=1,200共	2.0	個							
散水栓	T28KUNH13	1.0	個							
同上収納箱	B-3 (鋳鉄製 ロック式)	1.0	個							
弁収納箱	VC-P	2.0	組							
埋設標示杭	RC製	6.0	個							
埋設標示杭	ピン	18.0	個							
内栓止水栓	伸縮式 40A	1.0	個							

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
量水器ボックス	40A用	1.0	個							
保温ラッキング工事	20A (SUS)	2.0	m							
土工事	埋設標示シート 150W共	1.0	式							
小計										

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-3 屋内給水設備工事										
耐衝撃性硬質塩ビ管	屋内一般 HIVP20	70.0	m							
耐衝撃性硬質塩ビ管	屋内一般 HIVP25	5.0	m							
耐衝撃性硬質塩ビ管	屋内一般 HIVP30	4.0	m							
耐衝撃性硬質塩ビ管	屋内一般 HIVP40	6.0	m							
ボール弁	JIS10K BAV20	1.0	個							
ボール弁	JIS10K BAV25	1.0	個							
ボール弁	JIS10K BAV32	1.0	個							
保温工事		1.0	式							
スリーブ費		1.0	式							
小計										

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-4 屋外排水設備工事										
(汚水)										
硬質塩ビ管	地中 VP100	13.0	m							
硬質塩ビ管	地中 VU125	12.0	m							
硬質塩ビ管	露出 VU100 (カラー)	6.0	m							
バンドキャップ	SUS製 樹脂被膜 100A	1.0	個							
汚水枡 (樹脂蓋)	A 樹脂製 200φ (-350) 90L	1.0	組							
汚水枡 (樹脂蓋)	B 樹脂製 200φ (-430) 90Y	1.0	組							
汚水枡 (樹脂蓋)	C 樹脂製 200φ (-470) 90Y	1.0	組							
汚水枡 (樹脂蓋)	D 樹脂製 200φ (-480) 90L	1.0	組							
汚水枡 (樹脂蓋)	E 樹脂製 200φ (-500) 90L	1.0	組							
汚水枡 (樹脂蓋)	F 樹脂製 200φ (-560) 90L	1.0	組							
汚水枡 (樹脂蓋)	G 樹脂製 200φ (-500) 90L	1.0	組							
汚水枡 (樹脂蓋)	H 樹脂製 200φ (-580) 90Y	1.0	組							
土工事		1.0	式							

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
(雨水)										
耐熱塩ビ管	地中 HTVP50 (電温排水)	4.0	m							
硬質塩ビ管	地中 VP100	21.0	m							
硬質塩ビ管	地中 VP150	64.0	m							
雨水樹	1 300φ-( $-300$ )塩ビ蓋	1.0	組							
雨水樹	2 300φ-( $-390$ )塩ビ蓋	1.0	組							
雨水樹	3 300φ-( $-530$ )塩ビ蓋	1.0	組							
雨水樹	4 RC-1 350□-( $-400$ )格子蓋 (重荷重)	1.0	組							
雨水樹	5 RC-2 450□-( $-470$ )格子蓋 (重荷重)	1.0	組							
雨水樹	6 RC-2 450□-( $-540$ )格子蓋 (重荷重)	1.0	組							
雨水樹	7 RC-3 600□-( $-610$ )格子蓋 (重荷重)	1.0	組							
雨水樹	8 450φ-( $-1,000$ )塩ビ蓋	1.0	組							
雨水樹	9 450φ-( $-1,060$ )塩ビ蓋	1.0	組							
雨水樹	10 450φ-( $-1,120$ )塩ビ蓋	1.0	組							
雨水樹	11 RC-2 450□-( $-550$ )格子蓋 (重荷重)	1.0	組							
雨水樹	12 RC-3 600□-( $-700$ )格子蓋 (重荷重)	1.0	組							



M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
電温トラップ	50A	2.0	個							
既設雨水枳はつり補修	200φ-120L	1.0	箇所							
土工事		1.0	式							
小計										

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-5 屋内排水設備工事										
硬質塩ビ管	屋内一般 VP40	11.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 VP50	53.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 VP65	9.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 VP75	18.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 VP100	24.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 VP125	5.0	m							
床上掃除口	COA50	3.0	個							
床上掃除口	COA80	5.0	個							
バンドキャップ	ステンレス製 (換気用) 100φ	1.0	個							
スリーブ費		1.0	式							
小計										



M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-7 消火設備工事										
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP20	127.0	m							
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP40	57.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 VP20	3.0	m							
フレキシブル継手	FJ40(300L)	1.0	個							
仕切弁	JIS5K GV40	1.0	個							
ボール弁	JIS10K BAV20	2.0	個							
圧力計		1.0	個							
水道連結型 スプリンクラーポンプユニット	FP-1 SUS製受水槽3.0m3付	1.0	台							
同上コンクリート基礎	H=150 (D13@150)	1.0	式							
スプリンクラーヘッド	水道連結型適応品(閉鎖型) 固定金具共	46.0	個							
消火用巻出フレキ	消防認定品 1,500L	45.0	本							
保温工事	40A 屋外ラッキング共	5.0	m							
検査立会費		1.0	式							
小計										



M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-9 換気設備工事										
スパイラルダクト	EA SPD100 φ	80.0	m							
スパイラルダクト	EA SPD150 φ	7.0	m							
スパイラルダクト	OA SPD200 φ	6.0	m							
防露工事	GW25t SPD200 φ	6.0	m							
断熱工事	RW50t SPD150 φ	1.0	m							
換気扇	FE-120 バンドキャップ共 (図面参照)	7.0	台							
換気扇	FE-120W バンドキャップ、副吸込口共 (図面参照)	3.0	台							
換気扇	FE-250 バンドキャップ共 (図面参照)	2.0	台							
換気扇	24F-120 バンドキャップ共 (図面参照)	16.0	台							
換気扇	24F-220 バンドキャップ共 (図面参照)	2.0	台							
自然給気口	OA-K100 バンドキャップ共 (図面参照)	16.0	組							
自然給気口	OA-T200 バンドキャップ共 (図面参照)	4.0	組							
オゾン脱臭装置	SAT-1 図面参照	7.0	個							
機器吊下げ補強材	L型アングル等 振れ止め材共	1.0	式							
小計										

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-10 空調設備工事										
硬質塩ビ管	屋内一般 (天井) VP25	41.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 (露出) VP25	19.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 (土間) VP25	2.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 (天井) VP40	20.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 (露出) VP40	3.0	m							
硬質塩ビ管	屋内一般 (土間) VP40	22.0	m							
防虫網	25A	8.0	個							
冷媒用被覆銅管	ペアコイル 6.4/9.5	280.0	m							
冷媒用被覆銅管	ペアコイル 6.4/12.7	23.0	m							
ラッキング工事	SUS製	74.0	m							
防火区画処理剤	壁：45分対応	19.0	個							
ルームエアコン	ACR-K22 (重耐塩仕様) 壁掛 (冷房:2.2KW)	16.0	台							
ルームエアコン	ACR-K36 (重耐塩仕様) 壁掛 (冷房:3.6KW)	1.0	台							
ルームエアコン	ACR-K40 (重耐塩仕様) 壁掛 (冷房:4.0KW)	1.0	台							
ルームエアコン	ACR-K56 (重耐塩仕様) 壁掛 (冷房:5.6KW)	1.0	台							

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
パッケージエアコン	ACP-R63 (重耐塩仕様) 天井カセット型 (冷房:5.6KW)	2.0	台							
室外機 2 段積架台	溶融亜鉛メッキ製	6.0	個							
機器吊下げ補強材	L型アングル等 振れ止め材共	1.0	式							
ドレン管防露工事	(天井、PS内)	1.0	式							
小計										



M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
M-11 給排水迂回設備工事										
耐衝撃性硬質塩ビ管	地中 HIVP50	43.0	m							
硬質塩ビ管	地中 VU200	17.0	m							
雨水枡	RC-3 600□-(-1,070)格子蓋 (重荷重)	1.0	組							
雨水枡	RC-3 600□-(-1,125)格子蓋 (重荷重)	1.0	組							
雨水枡	ハ°イ°インハ°ト:200φ (-1600程度)格子蓋(樹脂製)	2.0	組							
土工事	給水:埋設標示シート 150W共	1.0	式							
埋設標示杭	ピン	2.0	個							
(撤去)										
耐衝撃性硬質塩ビ管	地中 HIVP20	43.0	m							
耐衝撃性硬質塩ビ管	地中 HIVP50	41.0	m							
硬質塩ビ管	地中 VU200	15.0	m							
散水栓	T28KUNH13	2.0	個							
同上収納箱	B-3	2.0	個							
雨水枡	900φ-(-1,050)格子蓋	1.0	組							
雨水枡	900φ-(-1,125)撤蓋	1.0	組							

M 機械設備工事										
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1.0	式							
小計										